



**Comune di Villa d'Ogna
Provincia di Bergamo**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "FAUSTO RADICI" DI
LARGO EUROPA 66

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna

Clusone, 05/06/2017

IL TECNICO
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A CORPO**AFFIDAMENTI IN ECONOMIA (SpCat 5)****1 / 29 Sostituzione corpi illuminanti campi interni con proiettori LED**

ECO_PE_02 Sostituzione corpi illuminanti esistenti mediante preliminare rimozione degli
9 stessi, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero. Successiva fornitura e posa in opera di proiettori LED, tinta grigio metallizzato, potenza 238 W, tipo Guell 3 A/W o similare per interni ed esterni, completi di:

- corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale;
- diffusore in vetro piano extrachiario di sicurezza temprato;
- riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza;
- guarnizione in silicone antinvecchiamento;
- pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- viteria esterna in acciaio inox;
- clip in alluminio con molla inox, imperdibili;
- staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi;
- ballast elettronico dimmerabile.

Compreso il sollevamento dell'operatore mediante piattaforma aerea dimensioni massime 2,50 x 2,50 m con particolare salvaguardia della pavimentazione esistente. Compresa inoltre verifica preliminare del cavo di alimentazione dell'impianto, collegamento elettrico ogni onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

> corpi illuminanti

16,00

SOMMANO cadauno

16,00

500,00

8'000,00

2 / 31 Manutenzione impianto idrico

ECO_PE_03 Manutenzione impianto idrico e centrale termica costituito dal rimpiazzo e
1 smaltimento dello scambiatore esistente, fornitura e posa in opera di nuovo scambiatore e da piccole manutenzioni quali sostituzioni di soffioni docce, rubinetteria, e accessori vari. Compreso ogni onere, magistero e assistenza muraria per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

> ripristini funzionali

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

5'000,00

5'000,00

Parziale AFFIDAMENTI IN ECONOMIA (SpCat 5) euro

13'000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

13'000,00

T O T A L E euro

13'000,00

	A R I P O R T A R E							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C	LAVORI A CORPO euro	13'000,00
C:005	AFFIDAMENTI IN ECONOMIA euro	13'000,00
	TOTALE euro	13'000,00

Clusone, 05/06/2017

Il Tecnico
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

	A RIPORTARE
--	--------------------