



Comune di Villa d'Ogna
Provincia di Bergamo

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO, INTONACI E CEMENTI ARMATI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA 70

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna

Clusone, 14/12/2017

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	<p>Consolidamento di solaio in laterocemento Consolidamento di solaio in laterocemento esistente mediante sistema di piolatura, Ø 10 mm ogni 50x50 cm, calcestruzzo autocompattante sp. 4 cm, armato con R.E.S. Ø 6 mm maglia 10x10 mm questa contabilizzata separatamente. euro (trenta/73)</p>	mq	30,73
Nr. 2	<p>Massetto di zavorramento per pavimento, sp. 4 cm Massetto di zavorramento per pavimento, spessore 4 cm, tirato in perfetto piano con 250 kg di cemento R 32,5 per mc di impasto. [A1.3.55.35.a1] euro (quattordici/55)</p>	mq	14,55

Clusone, 14/12/2017

Il Progettista

Dott. Ing. Gianfranco Lubrini