



COMUNE DI VILLA D'OGNA - PROVINCIA DI BERGAMO

**RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO BIBLIOTECA – ASSOCIAZIONI – BANDA  
CON ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA**

**PROGETTO ESECUTIVO**



**ESECUTIVO PRIMO LOTTO  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Progetto Esecutivo edile, strutturale e impiantistico e prevenzione incendi

Maggio 2023


*Progetto strutturale e impianti:*



*Progetto architettonico:*



**EPS - Architetti Associati di E.Bertocchi S.Magaldi P.Masotti**  
Via G. B. Moroni, 129 - 24122 Bergamo - Tel e Fax 035 239047  
E-mail [eps-architetti@libero.it](mailto:eps-architetti@libero.it) - P.IVA e C.F.: 03230630166



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

**LAVORI A CORPO**

**Primo lotto d'intervento (SpCat 1)**

**Opere strutturali (Cat 1)**

**OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (SbCat 1)**

1 / 1  
RL 01

***Carpenteria metallica***

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1C.22.020.0010.a]  
 SpCat 1 - Primo lotto d'intervento  
 Cat 1 - Opere strutturali  
 SbCat 1 - OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

> elementi in carpenteria per creazione nuove aperture p. terra

- tra biblioteca e sala civica

\* n. 2 HEB 200 4,00 3,20 61,300 784,64

\* n. 2 HEB 200 4,00 2,70 61,300 662,04

- tra biblioteca e disimpegno

\* n. 2 HEB 180 4,00 2,70 51,200 552,96

\* n. 2 HEB 180 4,00 2,70 51,200 552,96

- bulloneria, fazzoletti d'irrigidimento, ecc e margini prudenziali 360,05

SOMMANO kg 2'912,65 4,74 13'805,96

2 / 2  
RL 02

***Sovraprezzo per zincatura a caldo di carpenteria metallica***

Sovraprezzo per zincatura a caldo di carpenteria metallica. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1C.22.100.0010.a]  
 SpCat 1 - Primo lotto d'intervento  
 Cat 1 - Opere strutturali  
 SbCat 1 - OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

> zincatura

Vedi voce n° 1 [kg 2 912.65] 2'912,65

SOMMANO kg 2'912,65 1,96 5'708,79

A R I P O R T A R E 19'514,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'514,75

**Opere impiantistiche (Cat 2)**

3 / 10

RL 03

**Assistenza muraria per l'esecuzione di impianti meccanici**

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130) riguardante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1C.28.100.0010.b]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 1 - OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

&gt; assistenza muraria

- impianto idrosanitario

3382,35

3'382,35

- impianto di scarico

3500,49

3'500,49

- naspi antincendio

879,06

879,06

- gruppo attacco motopompa

344,93

344,93

- tubazione in acciaio nero impianto idrico antincendio

1275,60

1'275,60

SOMMANO %

9'382,43

19,00

1'782,66

4 / 14

RL 04

**Assistenza muraria per l'esecuzione di impianti elettrici**

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento riguardante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1C.28.200.0010.b]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 1 - OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

&gt; assistenza muraria

- impianto elettrico

9565,66

9'565,66

- corpi illuminanti

17618,81

17'618,81

- impianto di rilevazione incendi

14041,68

14'041,68

SOMMANO %

41'226,15

19,00

7'832,97

5 / 15

RL 03

**Assistenza muraria per l'esecuzione di impianti meccanici**

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130) riguardante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1C.28.100.0010.b]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 1 - OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

&gt; assistenza muraria

- adeguamenti centrale termica

4954,53

4'954,53

- impianto diffusione calore

9890,40

9'890,40

A R I P O R T A R E

14'844,93

29'130,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14'844,93		29'130,38

SOMMANO %

14'844,93

19,00

2'820,54

	A R I P O R T A R E							31'950,92
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'950,92

**OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SbCat 2)**

6 / 5 **Nuovo impianto idrosanitario (acque bianche)**  
NP 02 Smantellamento e smaltimento impianto idrosanitario esistente compresa rimozione di apparecchi igienici, carico, trasporto, scarico ed eventuali oneri di smaltimento.

Successiva realizzazione di nuovo impianto idrosanitario costituito dagli elementi elencati nell'analisi dei prezzi della presente voce.

Compresi:

- materiale minuto occorrente;
- materiale per la realizzazione dei collegamenti con le adduzioni e gli scarichi;
- costi relativi agli adempimenti per il primo avviamento e per la regolazione dell'impianto;
- finale rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;
- infine, ogni onere, attrezzatura e magistero per dare l'impianto funzionante e compiuto a perfetta regola d'arte. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 2 - OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

> edificio esistente

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

3'382,35

3'382,35

7 / 6 **Nuovo impianto di scarico (acque nere)**  
NP 03 Smantellamento e smaltimento impianto di scarico (acque nere) esistente compresa rimozione di tubazioni esistenti, carico, trasporto, scarico ed eventuali oneri di smaltimento.

Successiva realizzazione di nuovo impianto di scarico (acque nere) costituito dagli elementi elencati nell'analisi dei prezzi della presente voce.

Compresi:

- materiale minuto occorrente;
- costi relativi agli adempimenti per il primo avviamento e per la regolazione dell'impianto;
- finale rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;
- infine, ogni onere, attrezzatura e magistero per dare l'impianto funzionante e compiuto a perfetta regola d'arte. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 2 - OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

> edificio esistente

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

3'500,49

3'500,49

8 / 7 **Naspi antincendio DN 25, con tubo standard colore bianco da 30 m**  
RL 05 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: con tubo standard colore bianco da 30 m. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1M.12.020.0010.c]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 2 - OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

> naspi

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

439,53

879,06

9 / 8 **Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70**  
RL 06 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da:

A R I P O R T A R E

39'712,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'712,82

una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e rubinetti idranti.  
 [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1M.12.020.0060.a]  
 SpCat 1 - Primo lotto d'intervento  
 Cat 2 - Opere impiantistiche  
 SbCat 2 - OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

> attacco motopompa	1,00			
SOMMANO cadauno	1,00	344,96		344,96

10 / 9 **Tubazioni in acciaio nero senza saldatura, DN40 x 2,9 mm**

RL 07

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN40 x 2,9 mm. [Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023 - 1M.14.010.0010.e]  
 SpCat 1 - Primo lotto d'intervento  
 Cat 2 - Opere impiantistiche  
 SbCat 2 - OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

> tubazioni impianto idrico antincendio	60,00			
SOMMANO ml	60,00	21,26		1'275,60

A R I P O R T A R E							41'333,38
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'333,38

**OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SbCat 3)**

11 / 3

NP 05

**Adeguamento centrale termica**

Interventi necessari di adeguamento in centrale termica finalizzati a garantire il collegamento dei nuovi impianti di cui al Lotto 1 (impianto di riscaldamento e impianto idrotermosanitario). Compresi smaltimenti degli impianti da rifare al piano terra. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 3 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

&gt; adeguamenti

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

4'954,53

4'954,53

12 / 4

NP 01

**Impianto di diffusione calore**

Smantellamento e smaltimento impianto di diffusione del calore esistente compresa rimozione di apparecchi, carico, trasporto, scarico ed eventuali oneri di smaltimento.

Successiva realizzazione di nuovo impianto di diffusione del calore costituito da ventilconvettori tipo Sabiana SkyStar SK Versione MD-600 o similare corredato da relativo impianto di distribuzione.

Compresi:

- materiale minuto occorrente;

- materiale per la realizzazione dei collegamenti con le adduzioni e gli scarichi;

- costi relativi agli adempimenti per il primo avviamento e per la regolazione dell'impianto;

- finale rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;

- infine, ogni onere, attrezzatura e magistero per dare l'impianto funzionante e compiuto a perfetta regola d'arte. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 3 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

&gt; edificio esistente

- piano terra

13,00

SOMMANO cadauno

13,00

760,80

9'890,40

	A R I P O R T A R E							56'178,31
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'178,31

**OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  
(SbCat 4)**

13 / 11

NP 04

**Nuovo impianto elettrico**

Realizzazione impianto elettrico comprensivo di quadri di zona, quadro generale, interruttori corpi illuminanti, prese, prese telefoniche, telecomunicazioni, prese di rete, suoneria di sicurezza bagni, cronotermostati, tubazioni corrugate, derivazioni, scatole, frutti, telai, placche, ecc. con materiali le cui caratteristiche sono:

- cassetta di derivazione in materiale isolante, dimensionata per lasciare uno spazio libero pari a circa il 20% del volume della cassetta, con coperchio che copra abbondantemente il giunto cassetta muratura e completa di morsetteria di derivazione;
- tubazione in p.v.c. serie pesante con diametro interno non inferiore a 16 mm;
- conduttori unipolari in rame con isolamento in p.v.c. tipo FS 17, CPR nei colori a norme (blu chiaro - neutro, gialloverde - terra), con sezione:
- campanelli: minimo 1 mmq;
- per illuminazione: minimo 2,5 mmq;
- per prese: minimo 2,5 mmq;
- apparecchi di utilizzazione del tipo da incasso per montaggio su scatola incassata con placca in materia plastica;
- quadretto di protezione, doppio isolamento, grado di protezione IP 40, dimensionato per il 15% in piu dei moduli installati, da montare incassato in prossimità dell'ingresso corredato di:
- interruttore generale non automatico 2x16 A;
- interruttore bipolare magnetotermico differenziale 2x10 A, curva C (Id 30 mA tipo AC) per il circuito di illuminazione;
- interruttore bipolare magnetotermico differenziale 2x16 A, curva C (Id 10 mA tipo AC) per il circuito delle prese relativo ai bagni;
- interruttore bipolare magnetotermico differenziale 2x16 A, curva C, (Id 30 mA tipo AC) delle prese nei vani abitabili;
- trasformazione di sicurezza 230/12 V - 8 VA, autoprotetto, per campanelli e suoneria;
- scatola di terminazione ottica (STOA) per la distribuzione dei servizi provenienti dal centro servizi ottici di edificio (CSOE) costituita da box in materiale plastico posizionato in zona baricentrica dotato di 4 fibre momodali avente guaina LSZH da 20 m. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento  
Cat 2 - Opere impiantistiche  
SbCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

&gt; edificio esistente

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

9'565,66

9'565,66

14 / 12

NP 06

**Corpi illuminanti**

Fornitura e posa in opera corpi illuminanti con specifiche e quantità come da elaborati grafici. Compreso ogni onere, accessorio e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento  
Cat 2 - Opere impiantistiche  
SbCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

&gt; edificio esistente

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

17'618,81

17'618,81

15 / 13

NP 07

**Impianto di rilevazione e segnalazione incendio**

Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione e segnalazione incendio costituito da:

- n. 1 centrale antincendio indirizzata tipo Comelit cod. 41CPE118 serie LOGIFIRE o similare fornita di serie con 1 Loop; centrale dotata di doppio

A R I P O R T A R E

83'362,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'362,78

microprocessore e alimentatore da 14A con uscita 12V per accumulatore e LED sul pannello frontale per ripetizione stato zone con segnalazioni generali di allarme incendio, preallarme, guasto, guasto CPU, allarme ritardato, esclusioni, test, presenza rete. La centrale dovrà riportare sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN542 mediante indicazioni luminose a led ed essere fornita con certificazione secondo EN 542, EN 544 e EN5413;

- n. 2 schede di espansione 1 Loop tipo Comelit cod. 30076004 o similare per centrale indirizzata tipo Comelit serie LogiFire cod. 41CPE118 o similare e box espansione tipo Comelit cod. 41CPE104 o similare, dotate di morsetti estraibile e numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda pari a 250; corrente massima 700mA, sezione dei cavi utilizzabili: 0.4 ÷ 2.5mmq, temperatura di funzionamento 10 °C ÷ +65 C, umidità relativa di funzionamento (93 ± 3%) @ 40 °C, dimensioni 75x80mm, peso 30 g;
- n. 1 batteria al piombo in tecnologia AGM. 12 VDC / 18Ah tipo Comelit cod. 30076004 o similare, dotata di una valvola di sicurezza unidirezionale che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrappressioni di gas interni;
- n. 22 rivelatori ottici di fumo ad effetto Tyndall con isolatore integrato tipo Comelit cod. 41RFU100 serie LOGIFIRE o similare. Rilevatore caratterizzato da algoritmi digitali di elaborazione del segnale che consentono una rivelazione particolarmente sensibile al fumo anche negli stadi iniziali di sviluppo dell'incendio, analisi del segnale digitale a microprocessore, autocompensazione del livello di contaminazione e segnalazione per manutenzione, sensibilità programmabile su tre livelli differenti, segnalazioni luminose ad alta visibilità, dispositivo certificato secondo la norma EN 547 e EN 5417;
- n. 24 basi standard tipo Comelit cod. 41RBX020 o similare per rivelatori indirizzati dotate di un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore, sezione massima dei cavi utilizzabili 3.0 mmq, temperatura di funzionamento 10 °C / +60 °C, umidità relativa di funzionamento (93 ± 3) % @ 40 °C, dimensioni 103x14,7 mm, peso 15 g;
- n. 12 ripetitori LED remoti tipo Comelit cod. 48FPT100 o similare, in grado di replicare lo stato dei rivelatori in allarme;
- n. 2 sirene con lampeggiante indirizzata tipo Comelit cod. 41SCI000 o similare, con isolatore a bordo integrato, alimentata dal loop ed e controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione; installata mediante base standard tipo Comelit cod. 41RBX020 o similare contabilizzata nei punti precedenti;

sirena dotata di isolatore integrato e da fornirsi completa della certificazione secondo le norme EN543, EN 5417, EN 5423;

- n. 1 sirena con lampeggiante indirizzata tipo Comelit cod. 41SCI000 o similare, con isolatore a bordo integrato, alimentata dal loop ed e controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione; installata mediante base grado IP65 tipo Comelit cod. 41BSE000 o similare contabilizzata nel seguito; sirena dotata di isolatore integrato e da fornirsi completa della certificazione secondo le norme EN543, EN 5417, EN 5423;
- n. 1 base con grado di protezione IP65 per le sirene indirizzate tipo Comelit cod. 41BSE000 o similare compresi pressacavi;
- n. 2 punti di allarme manuale indirizzati con isolatore a bordo integrato tipo Comelit cod. 41PAM000 o similare; pulsanti dotati di un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (questa compresa) che invia una segnalazione di allarme alla centrale quando esso viene attivato mediante pressione nel punto segnalato; dotati di led per la segnalazione dello stato di allarme o di test;

montaggio a parete; contenitore in ABS rosso; forniti completi di certificazione secondo EN 5411 e EN 5417;

- n. 2 coperchi protettivi di materiale plastico trasparente tipo Comelit cod. 43PAT000 o similare, per punti di allarme;
- n. 1 modulo indirizzato con isolatore a bordo integrato tipo Comelit mod. 41IOM122 o similare, in grado di controllare due ingressi bilanciati e di comandare due uscite supervisionate a rele in base al posizionamento dei due jumper all'interno del modulo; il modulo è comandato dallo ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione; modulo da fornirsi in contenitore plastico adatto per il montaggio a parete e dotato di coperchio trasparente per consentire l'ispezione visiva; il modulo deve essere certificato secondo la EN54-17 e EN 54-18;

	A RIPORTARE							83'362,78
--	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'362,78

- n. 1 combinatore telefonico GSM, 3G/4G tipo Comelit mod. CT400EN o similare, certificato EN5421; combinatore dotato di schermo tattile per la configurazione delle impostazioni, configurazione facilitata attraverso la programmazione Wizard. Il combinatore dovrà essere predisposto per n. 4 ingressi monitorati tra cui 2 dedicati alle segnalazioni di allarme e guasto incendio quando il combinatore è in modalità EN5421 e n. 4 rele a bordo (100mA@24VDC), lo stesso dovrà essere alloggiato in un box plastico che ne consente il montaggio; alimentazione 928VDC, assorbimento 151mA. N.B. L'istituto / centrale di ricezione allarmi deve essere certificato per le norme vigenti e dotato di un software (ISA4) che possa garantire la performance richiesta dalla norma.

- n. 300 m di cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV: 2x1.5 mm2.

Compresi:

- materiale minuto occorrente;
- materiale per la realizzazione dei collegamenti tra i rilevatori e la centrale oltre che per il collegamento all'impianto elettrico;
- costi relativi agli adempimenti per il primo avviamento e per la regolazione dell'impianto;
- compresi maggiori oneri per la realizzazione di tutti i collegamenti elettrici e le regolazioni necessarie al funzionamento dell'impianto;
- compreso finale rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;
- compreso infine ogni onere, attrezzatura e magistero per dare l'impianto funzionante e compiuto a perfetta regola d'arte. [Vedi analisi dei prezzi]

SpCat 1 - Primo lotto d'intervento

Cat 2 - Opere impiantistiche

SbCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

> impianto di rilevazione e segnalazione

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

14'041,68

14'041,68

Parziale Primo lotto d'intervento (SpCat 1) euro

97'404,46

**Parziale LAVORI A CORPO euro**

97'404,46

**T O T A L E euro**

97'404,46

A R I P O R T A R E								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		

**Riepilogo SUPER CATEGORIE**

001	Primo lotto d'intervento		97'404,46	100,000
		<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	97'404,46	100,000

A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	

**Riepilogo CATEGORIE**

001	Opere strutturali	19'514,75
002	Opere impiantistiche	77'889,71
<b>Totale CATEGORIE euro</b>		<b>97'404,46</b>

	A RIPORTARE
--	-------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	

**Riepilogo SUB CATEGORIE**

001	<b>OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</b> Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. euro 31'950,92 + (31'950,92 * 0%)	31'950,92
002	<b>OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie</b> Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. euro 9'382,46 + (9'382,46 * 0%)	9'382,46
003	<b>OS28 - Impianti termici e di condizionamento</b> Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. euro 14'844,93 + (14'844,93 * 0%)	14'844,93
004	<b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</b> Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. euro 41'226,15 + (41'226,15 * 0%)	41'226,15
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	97'404,46

A R I P O R T A R E

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	

**Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE**

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...	31'950,92
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	9'382,46
OS28 - Impianti termici e di condizionamento	14'844,93
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	41'226,15
<b>TOTALE euro</b>	<b>97'404,46</b>

A RIPORTARE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	

**NOTE**

I prezzi riportati nel presente sono tratti dal Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2023. Per quanto riguarda le lavorazioni non ricomprese all'interno dei listini ufficiali, si è prodotta una analisi dei prezzi allegata al presente computo.

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera in oggetto dovranno essere rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare oltre che alle specifiche norme di settore.

È stata riportata fra parentesi la voce di listino più simile possibile ai lavori effettivamente da realizzarsi. In caso di discordanza prevale la descrizione del computo non il riferimento al listino.

Restano esclusi dal presente computo metrico estimativo poiché contabilizzati separatamente:

- gli interventi di demolizione, smaltimento e di ricostruzione dei pavimenti e dei tavolati ove necessari;
- la realizzazione dei massetti per pavimento, degli intonaci e delle finiture;
- la rimozione e smaltimento corpi illuminanti esistenti;
- gli oneri specifici per la sicurezza.

Restano esclusi dal presente computo metrico estimativo poiché ritenuti non necessari vista la tipologia di immobile:

- impianto antintrusione e di allarme;
- impianto sonoro di evacuazione;
- impianto di diffusione sonora;
- impianto per le proiezioni;
- impianto satellitare o di antenna tradizionale.

Clusone, 02/05/2023

**Il progettista delle strutture e degli impianti**  
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

A R I P O R T A R E